

## 優良建設工事施工企業等表彰概要

### 最優良建設工事施工企業(平成24年度竣工分)

全体対象件数 466

最優良建設工事 施工企業	請負業者名	成績 評定点	工事名	請負金額	対象件数
建築一式	植村・吉満特定建設工事共 同企業体	84.0	薩摩川内市スポーツ交流研修センター新築 工事	239,400,000	29
評価された項目					
<p>①出来形管理記録、品質管理記録が整備され、各工種ごとに、下請けの自主検査及び元請けの段階検査が適切に行われていることが確認できた。</p> <p>②書類作成や写真撮影においても、それぞれ工事内容を熟知した人員を配置し、細かく統一された基準に基づく管理が行われていた。</p> <p>③午前と午後に下請け業者を含めた定例会議を毎日実施し、輻輳作業を回避する等のきめ細かな施工管理をしていた。</p> <p>④躯体の出来ばえが良く、密実なコンクリートとなっていた。また、出来ばえ向上のための提案が随時なされたほか、仕上げに関しても、シーリング・塗装・内装等のチリ際、出隅・入隅等、きめ細かく施工されていた。</p> <p>⑤資材管理、作業通路の確保が適切であり、常に整理整頓された現場であった。</p>					

### 優良建設工事施工企業(平成24年度竣工分)

全体対象件数 466

優良建設工事 施工企業	請負業者名	成績 評定点	工事名	請負金額	対象件数
土木一式	コーアツ工業株式会社	80.5	天辰第一地区土地区画整理事業 新三堂橋 上部工事	125,519,000	166
評価された項目					
<p>①全てのコンクリート工において、運搬から打設までの時間の計画や、養生、脱枠強度など適正に計画し、その実施状況を写真や伝票、管理表等で確認できた。また、コンクリートに温度センサーを取り付け、外気温との温度差を観測し、養生の対応や脱枠のタイミングを確認しながら実施していた。</p> <p>②緊張管理計画やグラウトの施工計画などが詳細に計画されるとともに、適正に実施、管理されていた。</p> <p>③膨張剤入りコンクリート施工に際し、事前に試験練りを行い、適正な品質で実施していた。</p> <p>④地覆コンクリート打継目に「KKシート」を施工し、チッピングによる殻の抑制を図っていた。</p> <p>⑤水道、ガスの添架物及び高欄等の付属物設置工事との密な施工調整を行い、的確な工程管理を行った。</p> <p>⑥現場見学会でパネルにより工事内容をわかりやすく説明する等積極的に協力し、本市の土地区画整理事業及び工事のイメージアップに貢献した。</p> <p>⑦安全連絡協議会の会長を務め、地区内の行事やボランティア活動に積極的に参加した。</p>					